



NOTA ACLARATORIA

Expediente: INV26-0007 – Instalación de paneles fotovoltaicos en cubiertas de edificios de la APB en el Moll Vell

En relación con lo dispuesto en el Pliego de Técnico referente a la partida 03.03 CENTRALIZACIÓN APB del Presupuesto, se aclara que la integración de los inversores proyectado, es mediante Modbus TCP.

A modo de resumen, se publica la siguiente tabla informativa sobre los puntos que se deberán integrar:

DESCRIPCION DEL PUNTO	EA	Integracion	EQUIPO CONTROL	UDS
APB - INTEGRACION INSTALACIONES FOTOVOLTAICA				
EDIFICIOS APB EN PALMA				
<u>instalaciones Palma</u>				
<u>Edificio oficinas APB</u>				
<u>Inversores</u>				
Inversores nuevos (4)		60	MODBUS TCP	4
Sonda de radiación Solar	1		QLS60	1
<u>Cuadro de BT</u>				
Integración 1 analizador de Red		15	MODBUS TCP	1
Subtotal	1	75	76	PXC7.M
<u>Edificio "taller" de Palma</u>				
<u>Inversores</u>				
Inversores nuevos (1)		15	MODBUS TCP	1
<u>Cuadro de BT</u>				
Integración 1 analizador de Red		15	MODBUS TCP	1
Subtotal	0	30	30	PXC7.S
<u>Edificio Moll Vell</u>				
<u>Inversores</u>				
Inversores nuevos (1)		15	MODBUS TCP	1
<u>Cuadro de BT</u>				
Integración 1 analizador de Red		15	MODBUS TCP	1
Subtotal	0	30	30	PXC7.S
TOTAL PUNTOS A INTEGRAR	1	135	136	

Lo que se hace público a los efectos oportunos, en Palma, a 19 de agosto de 2025.

Departamento de Contratación