



INFORME DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Núm. Expediente	E23-0037	
Título del expediente	"ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE SOMBRA EN LOS PUERTOS DE EIVISSA Y LA SAVINA"	
Tipo de procedimiento	ABIERTO ARMONIZADO	
Tipo de contrato	SUMINISTRO	
Presupuesto de licitación (sin IVA)	Lote nº1 (Puerto de Eivissa): 45.335,17 € Lote nº2 (Puerto de La Savina): 74.234,32 € TOTAL: 119.569,49 €	
Fecha y hora de apertura Sobre A	4 de octubre de 2023	10:35
Fecha y hora de apertura Sobre C	4 de octubre de 2023	10:45

En la apertura del sobre A, se estableció que las empresas licitadoras que se presentaron a la licitación son las siguientes:

Empresa	CIF
CARPAS IBIZA SL	B-57015869
CARPAS MADRID 2000 SL	B-82587072
GRUPO RENTA TODO SL	B-04438701

Las empresas licitadoras aportan en el sobre A la documentación técnica, no valorable técnicamente y de carácter contractual, exigida en el Cuadro de Características.

Asimismo, en la apertura del sobre C, fueron admitidas las ofertas presentadas por las empresas CARPAS IBIZA SL, CARPAS MADRID SL Y GRUPO RENTA TODO SL, por ser económicamente contemplables.

Por lo anterior, la comisión técnica ha cotejado la documentación técnica presentada por las empresas licitadoras en el sobre A, con la idea de confirmar que los requerimientos técnicos se ajustan a las características exigidas en el PPT.



1. Documentación técnica

Las empresas licitadoras presentaron la documentación técnica que se señala a continuación

Empresa	ARCHIVO
CARPAS IBIZA	Doc tec Carpas Ibiza.pdf
CARPAS MADRID	Doc tec Carpas Madrid.zip
GRUPO RENTA	Doc tec Grupo Renta.pdf

La revisión de la documentación se presenta en la tabla al final de este informe.

2. Conclusiones

Estudiada y analizada la documentación técnica de las empresas licitadoras, con la documentación aportada, no es posible evaluar el cumplimiento técnico de las mismas de acuerdo con los especificado en el Pliego técnico, según se indica en el cuadro adjunto.

La comisión técnica,

El Delegado de los puertos de Eivissa y La Savina,

La Responsable de Infraestructuras,

(Firmado digitalmente por)

(Firmado digitalmente por)

D. Ignacio Revilla Alonso

Dña. María Virginia D'Amico Rebord

EMPRESAS	REQUERIMIENTOS PLIEGO TÉCNICO	CARPAS IBIZA	CARPAS MADRID	GRUPO RENTA	
1.- Equipo humano y técnico	1.1.- Medios humanos	<p>Medios humanos mínimos:</p> <p>- Un (1) Responsable Técnico de la empresa y dirección técnica del suministro: Con experiencia en la gestión de suministros similares. Dedicación mínima al contrato del 15%.</p> <p>- Un (1) Administrativo/a. Dedicación al contrato del 10%</p>	<p>Medios humanos licitador:</p> <p>"- 2 Encargados / conductor de camión de los Montajes y supervisión de los trabajos a realizar - 4 ayudante para montaje de las estructuras."</p> <p>No se especifica el carácter técnico ni administrativo del personal que plantea el licitador ni dedicación mínima.</p>	<p>Medios humanos licitador:</p> <p>"-Número de trabajadores Se prevé que en la obra trabajen un total de 5-6 operarios."</p> <p>No se especifica el carácter técnico ni administrativo del personal que plantea el licitador ni dedicación mínima.</p>	<p>Medios humanos licitador:</p> <p>"- 1 técnico el cual se encargará de la realización de planos y todas las gestiones a realizar desde la oficina. - 1 Encargado de montaje el cual tendrá la suficiente experiencia y cualificación para realizar el montaje y tomar decisiones sobre el terreno. - 4 Peones encargados del montaje - 1 conductor el cual se encargará del transporte de la mercancía y de tareas de apoyo para el resto del equipo."</p> <p>A pesar de que la oferta estipula 1 técnico, no se especifica el tiempo de dedicación. Tampoco incluye el perfil del Administrativo.</p>
	1.2.- Medios técnicos	<p>Medios técnicos mínimos:</p> <p>Los operarios deberán disponer de todos los elementos necesarios, así como los equipos de protección individual para prevención de riesgos laborales propios de su trabajo, y disponer de todos los elementos necesarios para desempeñar adecuadamente su trabajo, siendo el suministro y mantenimiento de los mismos a cargo del adjudicatario.</p>	<p>Medios técnicos (vehículos):</p> <p>"- Camión grúa; 3363BRN Camión Marca FORD Tipo TRANSIT D4F-DRW. - 2193CSM Furgoneta Marca VOLKSWAGEN Tipo TRANSPORTER 1.9."</p> <p>CUMPLE</p>	CUMPLE	<p>Medios técnicos (vehículos):</p> <p>"Dentro de estos medios técnicos disponemos de : - Camión con grúa elevadora. - Carretilla elevadora (torillo). - Martillos neumáticos. - Herramientas necesarias para el montaje."</p> <p>CUMPLE</p>
2.- Características del material a suministrar	2.1 Especificación técnica	Estructuras modulares de Aluminio 3 x 5 m (LARGO x ANCHO), altura de pata variable 2,50-3 m.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Perfilería en aluminio anodizado de alta resistencia sección del perfil 100 x 78 x 3-4 mm.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Refuerzo de cubierta para favorecer la evacuación del agua de lluvia. Nudos de refuerzo interno en acero.	No puede comprobarse. No aporta información	No puede comprobarse. No aporta información	No puede comprobarse. No aporta información
		Sección del perfil 70 x 70 x 2 mm. Correas V en aluminio anodizado de alta resistencia. Arcada lateral cortinera en aluminio anodizado de alta resistencia.	No puede comprobarse. No aporta información	<p>"La carpa está formada por: • Pórticos paralelos de perfil de aluminio tubular hueco de 180*80*8 mm • Correas de aluminio en perfiles tubulares hueco de 100*80*3 mm"</p> <p>Supera la resistencia de las especificaciones mínimas</p> <p>CUMPLE</p>	"Perfil: 76 X 92 mm" No especifica grosor (min 2 mm)
		Cables tensores en acero de 8mm con recubrimiento de PVC.	No puede comprobarse. No aporta información	"Arriostamiento mediante cables de acero AISI-316" CUMPLE	No puede comprobarse. No aporta información
		Sistema de tensado de lonas mediante contrapesos de acero galvanizado. Sección 80 x 40 x 2 mm.	No puede comprobarse. No aporta información	No puede comprobarse. No aporta información	No puede comprobarse. No aporta información
		Cubierta y peto lateral de 5 m de largo y 1 m de alto, lona PVC blanca, ignífuga y opaca 100% (Ferrari 750 g/m2). Acabado barniz doble cara. Se instalará también cubierta trasera	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Logos APB en faldón frontal de cada módulo, dejando margen lateral 20 cm y márgenes superior e inferior de 10 cm	No puede comprobarse. No aporta información	No puede comprobarse. No aporta información	No puede comprobarse. No aporta información	
2.2 Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de la calidad	<p>Marcado CE producto final Acreditativo de cumplimiento de las exigencias UNE EN 13561/2015 Acreditativo de cumplimiento de las exigencias UNE EN 1932/2001 ISO 9001 (Deberá cumplir una de ellas)</p>	<p>Entrega ensayo de resistencia al pliego lona PVC Confirma cumplimiento ISO 9001, no aporta certificado</p> <p>CUMPLE</p>	<p>únicamente aporta marcado CE de los elementos estructurales NO aporta ninguno de los certificados calidad exigidos en el pliego técnico para el resto de materiales.</p>	<p>Entrega ensayo de resistencia al pliego lona PVC Confirma cumplimiento ISO 9001, no aporta certificado</p> <p>CUMPLE</p>	
OBSERVACIONES					